

خلاصه مالی رشته

تاریخ گزارش گیری: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

نام پروژه: درز گیری آسفالت در معابر اصلی سطح شهر

نام برآورد: درز گیری آسفالت در معابر اصلی سطح شهر

خلاصه مالی فهرست بهای رشته : راهداری				
درصد غیر پایه به کل	جمع			عنوان فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰ %	۸,۷۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۸۲,۲۰۰,۰۰۰	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی
۰ %	۸,۷۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۸۲,۲۰۰,۰۰۰	جمع فصول:

خلاصه مالی فهرست بهای رشته : تجهیز و برچیدن کارگاه				
درصد غیر پایه به کل	جمع			عنوان فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۸۸/۵۲ %	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۸۸/۵۲ %	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع فصول:

کارفرما :

مشاور :

پیمانکار :

خلاصه مالی کل

تاریخ گزارش گیری: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

نام پروژه: درز گیری آسفالت در معابر اصلی سطح شهر

نام برآورد: درز گیری آسفالت در معابر اصلی سطح شهر

درصد غیر پایه به کل	جمع			سال	عنوان رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
% ۰	۸,۷۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰	راهداری
% ۰	۸,۷۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۸۲,۲۰۰,۰۰۰	جمع کل رشته ها:	
۲,۷۶۶,۳۹۳,۰۰۰	۱/۳ بالاسری:				
۴۳۹,۱۱۰,۰۰۰	۱/۰۵ منطقه:				
۱۱,۹۸۷,۷۰۳,۰۰۰	جمع : یازده میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون و هفتصد و سه هزار				
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:				
۱۲,۲۹۲,۷۰۳,۰۰۰	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار : دوازده میلیارد و دویست و نود و دو میلیون و هفتصد و سه هزار				

کارفرما :

مشاور :

پیمانکار :

تاریخ گزارش گیری: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

نام پروژه: درز گیری آسفالت در معابر اصلی سطح شهر

نام برآورد: درز گیری آسفالت در معابر اصلی سطح شهر

سال ۱۴۰۰	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی				فهرست بهای پایه رشته راهداری		
	بهای کل	مقدار	بهای واحد	واحد	شرح	ردیف *	ردیف
۸,۷۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۰۰	۱۱۹,۰۰۰	مترطول	درزگیری ترک های آسفالت به عرض 1.5 تا 2 سانتیمتر و عمق حدود 2 سانتیمتر، شامل شیار زدن و تمیز کردن درز با کمپرسور و گرم کردن محل شیار با هوای گرم، تهیه و تزریق قیر پلیمری مخصوص درز گیری در داخل آن و پخش گرد سنگ در روی ترک های درز گیری شده و تمیز کاری.	۱۵۰۶۰۳	ف	۱
۸,۷۸۲,۲۰۰,۰۰۰	جمع بدون ضرایب:						

سال ۱۴۰۰					فهرست بهای پایه رشته تجهیز و برچیدن کارگاه		
	بهای کل	مقدار	بهای واحد	واحد	شرح	ردیف *	ردیف
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مقطوع	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	۴۲۰۲۰۱	ج	۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مقطوع	تامین لباس کار ، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	۴۲۰۲۰۲	ج	۳
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مقطوع	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	۴۲۰۳۰۶	ج	۴
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مقطوع	تامین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه ( استفاده جهت پرداخت هزینه های مخابراتی دستگاه نظارت و کارفرما مجاز نمی باشد )	۴۲۰۶۰۳	ج	۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	عدد	تهیه و نصب بنر جهت معرفی مشخصات پروژه در طول مدت پیمان	۴۲۱۵۰۱	ف	۶
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	دقیقه	تهیه فیلم مستند از روند اجرایی پروژه همراه با فیلمبرداری زمینی و هوایی و مونتاز فیلم و تحویل به کارفرما در زمان تحویل موقت پروژه	۴۲۱۵۰۲	ف	۷
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع بدون ضرایب:						

کارفرما :

مشاور :

پیمانکار :